

Preduzeće za proizvodnju i inženjering protivpožarnih i alarmnih sistema, TV nadzora i kontrole pristupa.

"FITIŠ-JU" d.o.o.
24 000 Subotica
Ul. Petra Svačića 12a
Tel + 381 24 552 620; 553 373
TR 105 - 9189 - 10 Aik banka, Niš;
MB: 08193860 RB: 23608193860
ŠD: 4321 PIB: 100838664
Upisan i uplaćen kapital 8.035,26 EURO
www@fitis-ju.co.rs m.mitric@fitis-ju.co.rs

Subotica, 15.08.2014.

DOM ZDRAVLJA - MALI ZVORNIK
dzmalizvornik@open.telekom.rs

DODATNA OBJAŠNJENJA PO RASPISANOJ JNMV BR. 06/14

1. Molimo Vas da definišete način polaganja kabela u poz. 10 JH(St)H 2x2x0.8mm Fe 180/E30
2. U specifikaciji opreme i radova imate predviđenih kablova 410m (300+100+10m) a gubljive cevi (poz. 8) i pok kanalice (poz. 14) 600m. Molimo Vas da obe usaglasite ili izmenite specifikaciju.
3. Protivpožarna centrala (poz. 1) je predviđena sa 2 petlje, a ima ukupno 38 detektora (**jedna petlja prima 125 detektora**). Naše pitanje je da li zadovoljava centrala sa 1 petljom?
4. Nije usaglašen broj optičkih detektora sa brojem podnožja (treba da je isti broj, poz. 7 treba da bude 25 umesto 34 (25+4=29 koliko ima i detektora)). Ručni javljači se ne ugradjuju u podnožja

FITIŠ-JU

"ФІТИШ-ЈУ"
Предузеће за инжењеринг и
производњу противпожарних и
алармних система и система
интерне телевизије д.о.о.
СУБОТИЦА 1